Comuna Copăceni

Județul Vâlcea

-Consiliul Local-

HOTĂRÂREA NR. 24

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a căminului cultural din satul Ulmetu, comuna Copăceni, județul Vâlcea", cod SMIS 355801

Consiliul Local Copăceni, întrunit în ședința extraordinară din data 12.07.2026, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în functie;

Văzând ca prin votul majorității domnul Dumitrana Aurel a fost ales ca președinte de ședință, pentru perioada iulie-septembrie 2026;

Ținand cont de:

- ✓ raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Copăceni, înregistrat sub nr. 2802/07.07.2026 referitor la aprobarea documentației tehnico-economice faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a căminului cultural din satul Ulmetu, comuna Copăceni, județul Vâlcea", cod SMIS 355801;
- ✓ referatul de aprobare al Primarului comunei Copăceni, înregistrat sub nr. 2801/07.07.2026, cu privire la necesitatea proiectului de hotarare;
- ✓ raportul de avizare sub aspectul legalitatii al proiectului de hotarare întocmit de secretarul general al U.A.T. Comuna Copăceni, înregistrat sub nr. 2803/07.07.2026;
- ✓ prevederile Ghidului Solicitantului pentru apelul 2 de proiecte (apelul de proiecte PRSVO/732/PRSVO_P3/OP2/RSO2.1/PRSVO_A14), Operațiunea A – „Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie", lansat în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 3 - „Eficiența energetică și infrastructura verde", Obiectivul Specific 2.1 „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră"
- ✓ prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d) și alin (7) lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 9 voturi "pentru", cu un număr de 0 voturi "impotriva" și cu un număr de 2 "abtineri", adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 – Se aprobă ***documentația tehnico-economică faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții*** pentru obiectivul de investiții *„Creșterea eficienței energetice a căminului cultural din satul Ulmetu, comuna Copăceni, județul Vâlcea", cod SMIS 355801.*

Art. 2 - Se aprobă **indicatorii tehnico-economici** ai investiției *„Creșterea eficienței energetice a căminului cultural din satul Ulmetu, comuna Copăceni, județul Vâlcea", cod SMIS 355801,* prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se aprobă **descrierea sumară a investiției** *„Creșterea eficienței energetice a căminului cultural din satul Ulmetu, comuna Copăceni, județul Vâlcea", cod SMIS 355801,* conform celor menționate în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului U.A.T. Comuna Copăceni, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Copăceni și Prefectului Județului Vâlcea și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DUMITRANA AUREL

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
VEȚELEANU GHEORGHE CĂTĂLIN

COPĂCENI: 12.07.2026

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Copăceni nr. 24/12.07.2026

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL ULMETU, COMUNA COPĂCENI, JUDEȚUL VÂLCEA", COD SMIS 355801

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Indicatorii maximali ai investiției au fost determinați conform Devizului General elaborat pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a căminului cultural din satul Ulmetu, comuna Copăceni, județul Vâlcea", întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016.

Valoarea totală a investiției este de 5.773.331,03 lei fără TVA, respectiv 6.977.238,55 lei cu TVA.

Din valoarea totală a investiției, valoarea aferentă construcțiilor-montaj (C+M) este de 3.676.192,92 lei fără TVA, respectiv 4.448.193,44 lei cu TVA.

Aceste valori constituie indicatorii maximali ai investiției și reprezintă limitele financiare aprobate pentru implementarea obiectivului de investiții, stând la baza planificării bugetare, operaționale și contractuale a proiectului.

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții și, după caz, indicatori calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Indicatorii minimali ai investiției au fost stabiliți pe baza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), a raportului de expertiză tehnică și a raportului de audit energetic și reflectă nivelul minim de performanță care trebuie atins prin implementarea obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a căminului cultural din satul Ulmetu, comuna Copăceni, județul Vâlcea", în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice aplicabile.

b.1. Indicatori fizici și urbanistici

Categorie	**Indicator**	**Situația existentă**	**Situația propusă după implementarea investiției**
Teren	Suprafață teren	2.772 mp	2.772 mp
Clădire – suprafețe	Suprafață construită la sol	743,30 mp	715,90 mp
Clădire –	Suprafață desfășurată	1.084,00 mp	1.068,70 mp

Categorie	Indicator	Situația existentă	Situația propusă după implementarea investiției
suprafețe			
Clădire – suprafețe	Suprafață utilă	920,00 mp	894,54 mp, suprafață reabilitată integral energetic
Caracteristici generale	Regim de înălțime	P + 1	P + 1
Caracteristici generale	Funcțiune	Spațiu cultural	Spațiu cultural
Indicatori urbanistici	POT – Procent de Ocupare a Terenului	26,81%	25,82%
Indicatori urbanistici	CUT – Coeficient de Utilizare a Terenului	0,39	0,39

b.2. Indicatori energetici

Indicatorii energetici minimali derivă din raportul de audit energetic şi trebuie atinşi prin implementarea soluțiilor propuse, respectiv lucrări de anvelopare, modernizare a instalațiilor, utilizarea surselor regenerabile şi optimizarea consumurilor energetice.

Indicator energetic	Situația existentă	Situația propusă	Evoluție
Consumul anual specific de energie finală totală (kWh/m²/an)	477,70	42,31	−91,14%
Consumul anual de energie finală totală (MWh/an)	427,32	37,85	−91,14%
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m²/an)	432,55	22,29	−94,85%
Consumul anual de energie finală pentru încălzire (kWh/an)	386.929,46	12.112,22	−96,87%
Consumul de energie primară specifică totală (kWh/m²/an)	632,50	66,61	−89,47%
Consumul de energie primară totală (MWh/an)	565,79	59,59	−89,47%
Consumul de energie primară specifică totală utilizând surse convenționale (kWh/m²/an)	609,70	32,61	−94,65%
Consumul de energie primară totală utilizând surse	545.404,53	29.170,31	−94,65%

Indicator energetic	Situația existentă	Situația propusă	Evoluție
convenționale (kWh/an)			
Consumul de energie primară specifică totală utilizând surse regenerabile (kWh/m²/an)	22,79	34,01	+49,2%
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/an)	20.389,60	30.418,91	+49,2%
Ponderea energiei primare din surse regenerabile (%)	3,60%	51,05%	+47,45 p.p.
Nivel anual specific estimat al gazelor cu efect de seră ($kgCO_2/m^2/an$)	214,42	4,40	−97,95%
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră ($toneCO_2/an$)	191,81	3,94	−97,95%

b.3. Indicatori funcționali

Categorie	Indicator	Valoare / descriere
Funcțiune	Funcțiunea clădirii	Spațiu administrativ și cultural, respectiv cămin cultural destinat activităților culturale, educaționale și comunitare
Regim de înălțime	P + 1	Fără modificări
Suprafață utilă funcțională	894,54 mp	Spații culturale, administrative și auxiliare reabilitate integral energetic
Capacitate utilizatori	Capacitate totală	Aproximativ 150 persoane, pentru evenimente și activități culturale/comunitare
Capacitate săli / încăperi	Sală evenimente și încăperi auxiliare	Sală evenimente – aproximativ 100 persoane; birouri/încăperi auxiliare – aproximativ 50 persoane
Accesibilitate	Acces persoane cu dizabilități	Rampă de acces, circulații adaptate și grup sanitar accesibilizat
Circulații	Optimizare fluxuri	Circulații interioare și exterioare modernizate, trotuare de gardă reabilitate
Confort interior	Parametri microclimat	Temperatură, umiditate și calitatea aerului interior conforme cerințelor actuale
Ventilație	Ventilare spații	Sistem de ventilare naturală și ventilare mecanică

Categorie	Indicator	Valoare / descriere
		modernizat, pentru asigurarea calității aerului interior
Iluminat	Nivel iluminat	Iluminat integral LED, uniform, eficient și cu consum redus
Încălzire și ACM	Sistem modernizat	Sistem nou de încălzire și preparare apă caldă de consum, cu integrarea surselor regenerabile

b.4. Indicatori de calitate, conform cerințelor fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

Cerință fundamentală	Nivel atins / măsuri asigurate
A. Rezistență mecanică și stabilitate	Sunt prevăzute intervenții locale de consolidare și reparații ale elementelor degradate, inclusiv la nivelul șarpantei și al zonelor tehnice, fără modificarea sistemului structural general al clădirii, în conformitate cu expertiza tehnică.
B. Securitate la incendiu	Sunt prevăzute măsuri privind creșterea siguranței la incendiu, prin utilizarea materialelor și echipamentelor conforme documentației tehnice și normativelor aplicabile, precum și prin îmbunătățirea condițiilor de evacuare și exploatare în siguranță.
C. Igienă, sănătate și mediu	Sunt prevăzute lucrări de termoizolare, eliminare a infiltrațiilor, îmbunătățire a calității aerului interior, reducere a umidității și utilizare a unor soluții tehnice adecvate pentru asigurarea unui mediu interior sănătos.
D. Siguranță și accesibilitate în exploatare	Sunt prevăzute lucrări pentru asigurarea accesului și circulației în condiții de siguranță, inclusiv rampă pentru persoane cu dizabilități, circulații adaptate, refacerea trotuarelor și modernizarea elementelor funcționale ale clădirii.
E. Protecție împotriva zgomotului	Sunt prevăzute măsuri care contribuie la îmbunătățirea protecției fonice, prin termoizolarea anvelopei, montarea tâmplăriei performante și reducerea zgomotului exterior/interior.
F. Economie de energie și izolare termică	Sunt prevăzute măsuri integrate de eficiență energetică, respectiv anvelopă termoizolată, tâmplărie performantă, sistem de încălzire modernizat, iluminat LED, ventilare eficientă și utilizarea surselor regenerabile, cu atingerea unei ponderi a energiei primare din surse regenerabile de peste 50%.

c) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta obiectivului de investiții

Indicatorii financiari, socioeconomici, de impact și de rezultat/operare au fost stabiliți pe baza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), a devizului general, a analizei financiare și economice, precum și a raportului de audit energetic aferente obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a căminului cultural din satul Ulmetu, comuna Copăceni, județul Vâlcea".

Acești indicatori reflectă performanța investiției în raport cu valoarea lucrărilor propuse, costurile de operare, economiile generate, impactul asupra comunității, reducerea consumurilor energetice, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea condițiilor de exploatare a clădirii.

c.1. Indicatori financiari

Indicatorii financiari evidențiază valoarea investiției, sustenabilitatea acesteia în exploatare și efectele economice estimate ca urmare a implementării lucrărilor de creștere a eficienței energetice.

Indicator financiar	**Valoare / descriere**
Valoarea totală a investiției	6.977.238,55 lei, cu TVA
Valoarea construcții-montaj (C+M)	4.448.193,44 lei, cu TVA
Costuri anuale estimate de operare și mentenanță, după implementarea proiectului	între 10.700 lei/an și 20.800 lei/an
Economii anuale estimate de energie	aproximativ 45.000 lei/an – 55.000 lei/an
Costuri cumulative evitate pe durata de analiză de 30 de ani	aproximativ 1,4 – 1,6 milioane lei
Perioada simplă de recuperare a investiției	12 – 15 ani
Durata normată de viață avută în vedere	30 ani
Valoarea netă actualizată economică (VAN)	pozitivă, conform analizei economice
Rata internă de rentabilitate economică (RIRE)	peste rata de actualizare socială de 5%, conform analizei economice

Prin raportare la costurile de operare estimate și la economiile de energie generate, investiția contribuie la utilizarea eficientă a resurselor publice și la reducerea cheltuielilor de exploatare ale clădirii pe durata de viață a obiectivului.

c.2. Indicatori socioeconomici

Implementarea investiției generează beneficii directe și indirecte pentru comunitatea locală, prin modernizarea unei clădiri publice cu rol cultural, educațional și comunitar.

Indicator socioeconomic	Valoare / descriere
Populație deservită	aproximativ 2.500 locuitori ai comunei Copăceni
Servicii publice îmbunătățite	servicii culturale, educaționale, sociale și comunitare
Acces la activități comunitare	creșterea accesului populației la activități culturale, educaționale și sociale, în condiții îmbunătățite de confort
Funcționalitate spațiu public	clădire modernizată, sigură și multifuncțională, destinată programelor culturale, activităților educative, evenimentelor comunitare, activităților recreative și de formare
Confort și sănătate	mediu interior îmbunătățit prin asigurarea ventilației, a calității aerului și a temperaturii interioare corespunzătoare
Impact asupra bugetului local	reducerea cheltuielilor cu energia și a costurilor de exploatare
Impact asupra dezvoltării locale	creșterea atractivității zonei prin modernizarea infrastructurii publice locale

Investiția contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite comunității și la consolidarea rolului Căminului Cultural din satul Ulmetu ca spațiu reprezentativ pentru activități culturale, educaționale și sociale.

c.3. Indicatori de impact

Indicatorii de impact reflectă rezultatele strategice generate de investiție asupra performanței energetice a clădirii, asupra mediului, asupra costurilor de exploatare și asupra calității serviciilor publice.

Indicator de impact	**Situația existentă**	**Situația propusă**	**Rezultat estimat**
Consum de energie primară totală	565,79 MWh/an	59,59 MWh/an	reducere cu 89,47%
Nivel anual specific estimat al gazelor cu efect de seră	214,42 $kgCO_2/m^2/an$	4,40 $kgCO_2/m^2/an$	reducere cu 97,95%
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră	191,81 $toneCO_2/an$	3,94 $toneCO_2/an$	reducere cu 97,95%
Ponderea energiei primare	3,60%	51,05%	creștere cu 47,45 puncte

din surse regenerabile			procentuale
Confort interior	condiții necorespunzătoare/ neadaptate cerințelor actuale de eficiență energetică	microclimat interior îmbunătățit	creșterea confortului utilizatorilor
Costuri de exploatare	costuri ridicate, determinate de consumuri energetice mari	costuri reduse prin eficientizare energetică	economie anuală estimată de energie de aproximativ 45.000 – 55.000 lei/an
Reziliența clădirii	vulnerabilitate la infiltrații, pierderi de energie și degradări locale	anvelopă termoizolată, infiltrații reduse, instalații modernizate	creșterea durabilității și a capacității de exploatare a clădirii
Rol comunitar	infrastructură culturală existentă, cu performanțe energetice scăzute	infrastructură publică modernizată energetic	consolidarea rolului social, cultural și educațional al Căminului Cultural

Prin implementarea proiectului se asigură reducerea consumurilor energetice, diminuarea emisiilor de CO_2, creșterea utilizării energiei din surse regenerabile, reducerea costurilor de exploatare și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților culturale, educaționale și comunitare.

c.4. Indicatori de rezultat / operare

Indicatorii de rezultat și operare măsoară performanța clădirii după implementarea investiției și reflectă condițiile de funcționare estimate în etapa de exploatare.

Indicator de rezultat / operare	Valoare / descriere
Arie utilă modernizată energetic	894,54 mp
Pondere spații culturale, administrative și auxiliare reabilitate energetic	100% din spațiile vizate prin proiect
Temperatură interioară estimată	20–22°C iarna, 24–26°C vara
Ventilație controlată	sistem de ventilare cu recuperare de căldură, cu randament estimat > 75%
Iluminat interior	iluminat LED, cu reducerea consumului pentru iluminat cu > 70%

Sistem fotovoltaic instalat	13,12 kWp, respectiv 32 panouri x 410 W
Sistem de încălzire	sistem nou, cu pompă de căldură
Eficiență sistem de încălzire	creștere estimată a eficienței termice cu > 400% față de centrala pe combustibil solid
Durată de viață normată avută în vedere	30 ani
Costuri anuale estimative de operare	maximum 20.800 lei/an
Timp de utilizare anuală	12 luni/an, în condiții optime de confort și funcționare

c.5. Concluzie

Indicatorii financiari, socioeconomici, de impact și de rezultat/operare evidențiază faptul că investiția propusă este justificată din punct de vedere tehnic, economic, social și energetic. Prin realizarea lucrărilor, clădirea Căminului Cultural din satul Ulmetu va beneficia de o performanță energetică semnificativ îmbunătățită, de costuri de exploatare reduse, de emisii de gaze cu efect de seră diminuate și de condiții superioare pentru desfășurarea activităților culturale, educaționale și comunitare.

Investiția contribuie la modernizarea infrastructurii publice locale, la creșterea calității serviciilor oferite populației și la îndeplinirea obiectivelor privind eficiența energetică, utilizarea surselor regenerabile și dezvoltarea durabilă a comunei Copăceni.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata totală estimată de realizare a investiției este de **39 luni**.

Durata a fost stabilită în corelare cu graficul de implementare și cu complexitatea lucrărilor, asigurând o derulare etapizată și coordonată a activităților de construcție, montaj și instalare a echipamentelor energetice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DUMITRANA AUREL

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
VEȚELEANU GHEORGHE CĂTĂLIN

COPĂCENI: 12.07.2026

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Copăceni nr. 24/12.07.2026

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIŢIEI „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL ULMETU, COMUNA COPĂCENI, JUDEŢUL VÂLCEA", COD SMIS 355801

În soluția tehnică de intervenție propusă sunt incluse următoarele categorii de lucrări:

I. INTERVENȚII DE CONSOLIDARE PUNCTUALĂ, PROTEJARE ȘI REPARARE A ELEMENTELOR DEGRADATE

1. Măsuri de consolidare a elementelor structurale și a subansamblurilor

Se vor executa lucrări de consolidare locală, necesare pentru asigurarea durabilității construcției și pentru prevenirea evoluției degradărilor identificate.

1.1. Consolidarea elementelor din lemn ale șarpantei

Se vor executa următoarele lucrări:

- dublarea elementelor din lemn ale șarpantei, respectiv căpriori, pane, popi și alte elemente degradate, cu elemente noi;
- înlocuirea elementelor din lemn degradate, care nu mai asigură cerințele de rezistență și stabilitate;
- încorsetarea elementelor fisurate prin cleme metalice sau juguri;
- injectarea fisurilor cu rășini epoxidice, pentru refacerea continuității elementelor afectate;
- rigidizarea nodurilor și a zonelor de îmbinare prin montarea de conectori metalici;
- aplicarea tratamentelor de protecție, ignifugare și impregnare asupra elementelor din lemn.

1.2. Consolidare locală în zona viitoarei centrale termice

Se vor executa lucrări necesare pentru amplasarea și funcționarea în siguranță a echipamentelor tehnice, respectiv:

- realizarea unei plăci din beton armat cu grosimea de 15 cm, pentru asigurarea stabilității echipamentelor;
- realizarea de centuri din beton armat de 25 x 30 cm, cu rol de rigidizare a perimetrului încăperii tehnice;
- adaptări locale ale infrastructurii din beton, acolo unde acestea sunt necesare;
- pregătirea spațiului tehnic pentru montarea echipamentelor aferente sistemului de încălzire și preparare a apei calde de consum.

2. Protejarea şi repararea elementelor nestructurale

Se vor executa lucrări de reparații, protejări și refaceri ale elementelor nestructurale afectate, necesare pentru eliminarea degradărilor existente și pentru asigurarea continuității lucrărilor de eficiență energetică.

Lucrările vor include:

- refacerea tencuielilor degradate până la suport;
- armarea stratului suport cu plasă sudată, acolo unde este necesar;
- refacerea zonelor de beton degradat;
- protejarea și refacerea armăturilor expuse;
- injectarea fisurilor fine cu rășini epoxidice;
- refacerea finisajelor interioare afectate de infiltrații;
- protejarea soclului clădirii;
- eliminarea infiltrațiilor prin refacerea trotuarelor de protecție și a hidroizolațiilor;
- repararea elementelor exterioare afectate, inclusiv glafuri, parapete și muchii ale clădirii.

3. Lucrări de conservare a elementelor valoroase

Clădirea nu prezintă elemente patrimoniale sau artistice care să impună lucrări de restaurare specializată.

Se va asigura, însă:

- conservarea geometriei existente a clădirii;
- păstrarea volumetriei construcției;
- realizarea intervențiilor fără afectarea caracterului funcțional al clădirii.

4. Demolări parțiale ale unor elemente nestructurale

Se vor executa demolări și desfaceri controlate ale unor elemente nestructurale, necesare pentru realizarea lucrărilor de consolidare, reparații și eficientizare energetică.

Acestea vor include:

- desfacerea învelitorii existente;
- desfacerea tavanului fals, acolo unde este necesar;
- desfacerea scenelor și parapetelor deteriorate;
- desfacerea pardoselilor afectate de infiltrații;
- demontarea coșului de fum neutilizat;
- desfacerea tencuielilor degradate;
- evacuarea materialelor rezultate din demolări și transportul acestora la platforme autorizate.

5. Introducerea de elemente structurale și nestructurale suplimentare

Pentru asigurarea funcționalității, siguranței și durabilității clădirii, se vor introduce elemente noi, cu rol structural, nestructural sau funcțional.

Se vor executa:

- elemente din beton armat în zona centralei termice;
- suplimentări structurale la șarpantă;
- completări ale asterealei și ale elementelor de sprijin;
- elemente necesare montării panourilor fotovoltaice;
- rampe de acces pentru persoane cu dizabilități;
- refacerea trotuarelor de protecție;
- elemente auxiliare necesare funcționării instalațiilor și echipamentelor noi.

6. Dispozitive antiseismice

Nu se prevăd dispozitive antiseismice, întrucât, potrivit expertizei tehnice, nu se justifică introducerea unor izolatori sau amortizori antiseismici. Intervențiile propuse sunt locale, punctuale și urmăresc refacerea elementelor degradate și asigurarea condițiilor necesare implementării lucrărilor de eficiență energetică.

II. MĂSURI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE

A. Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii și modernizarea sistemelor de încălzire, rețelelor și instalațiilor

În cadrul acestei categorii se vor executa lucrări asupra anvelopei clădirii, respectiv pereți exteriori, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, învelitoare, precum și lucrări de modernizare a sistemelor de încălzire și de furnizare a apei calde de consum.

A1. Izolarea termică a pereților exteriori

Se vor executa:

- montarea schelei metalice pe fațade, inclusiv plase de protecție;
- curățarea suprafețelor exterioare;
- îndepărtarea tencuielilor degradate;
- repararea zonelor afectate la nivelul glafurilor și șpaleților;
- aplicarea amorsei de aderență, acolo unde este necesar;
- tratarea zonelor cu risc de fisurare;
- montarea profilului de soclu;
- izolarea termică a soclului cu polistiren extrudat;
- izolarea termică a fațadelor cu vată minerală bazaltică;
- fixarea mecanică a termoizolației;

- realizarea stratului de armare cu masă de șpaclu și plasă din fibră de sticlă;
- montarea colțarelor și profilelor speciale;
- realizarea racordurilor etanșe la tâmplărie;
- aplicarea grundului și a tencuielii decorative;
- tratarea punților termice la colțuri, centuri și îmbinări;
- etanșarea sistemului termoizolant pentru prevenirea infiltrațiilor de aer și apă.

A2. Izolarea termică a părții vitrate – tâmplărie exterioară

Se vor executa:

- demontarea ferestrelor și ușilor exterioare existente;
- demontarea elementelor de prindere, garniturilor, accesoriilor degradate și glafurilor neconforme;
- evacuarea materialelor rezultate;
- montarea tâmplăriei exterioare termoizolante;
- montarea de tâmplărie cu performanțe superioare de transfer termic și etanșeitate;
- montarea geamului termoizolant performant;
- montarea ușilor de acces cu rezistență adecvată circulației publice;
- aplicarea benzilor de etanșare perimetrale;
- utilizarea profilelor speciale de racord cu termosistemul;
- montarea glafurilor exterioare prevăzute cu picurător;
- corectarea șpaleților pentru eliminarea punților termice;
- umplerea golurilor cu materiale termoizolante compatibile;
- montarea, după caz, a dispozitivelor de ventilare controlată;
- realizarea finisajelor interioare aferente zonelor de montaj.

A3. Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel

Se vor executa:

- curățarea planșeului peste ultimul nivel;
- îndepărtarea materialelor neconforme;
- verificarea suportului și eliminarea zonelor degradate;
- tratarea zonelor vulnerabile la umiditate, mucegai sau degradări biologice;
- montarea termoizolației din vată minerală bazaltică;
- așezarea termoizolației în straturi corespunzătoare, pentru eliminarea punților termice;
- montarea barierei de vapori;
- montarea membranei permeabile la vapori/folie anticondens;
- realizarea racordurilor etanșe la pereți, grinzi și elementele șarpantei;
- realizarea unui strat de protecție/podină din scândură tratată ignifug;
- asigurarea zonelor de acces pentru revizii și întreținere;

- protejarea termoizolației împotriva deteriorărilor mecanice;
- tratarea elementelor din lemn ale șarpantei prin ignifugare și impregnare.

A4. Lucrări la învelitoare/acoperiș

Se vor executa:

- demontarea învelitorii existente;
- demontarea elementelor auxiliare deteriorate;
- demontarea sistemelor existente de colectare a apelor pluviale, acolo unde sunt nefuncționale;
- demontarea coșurilor de fum sau a altor elemente deteriorate;
- selectarea și evacuarea materialelor rezultate;
- înlocuirea parțială sau totală a elementelor degradate ale șarpantei;
- aplicarea tratamentelor de ignifugare și impregnare;
- refacerea geometriei șarpantei;
- verificarea și refacerea prinderilor mecanice;
- realizarea asterealei din scândură tratată ignifug;
- montarea șipcilor și contrașipcilor;
- asigurarea ventilației corecte între învelitoare și stratul suport;
- montarea foliei anticondens;
- montarea straturilor de etanșeitate și drenaj;
- realizarea detaliilor de racord la coșuri, dolii, coame și margini;
- montarea noii învelitori;
- montarea elementelor de etanșare la coamă, dolii, streșini și muchii;
- montarea accesoriilor specifice pentru rezistență la vânt și zăpadă;
- integrarea soluțiilor necesare montării panourilor fotovoltaice.

A5. Modernizarea sistemului de încălzire și furnizare a apei calde de consum

Se vor executa:

- demontarea radiatoarelor existente;
- demontarea traseelor existente de distribuție a agentului termic;
- demontarea centralei termice vechi;
- demontarea boilerului existent;
- demontarea pompelor, supapelor și elementelor auxiliare uzate;
- demontarea izolațiilor deteriorate și a conductelor neconforme;
- montarea unei pompe de căldură pentru încălzire și preparare apă caldă de consum;
- integrarea pompei de căldură cu puffer, schimbător de căldură și boiler;
- instalarea circuitelor hidraulice aferente;
- montarea pompelor de circulație, vanelor și supapelor de siguranță;

- conectarea pompei de căldură la sistemul de distribuție și la boilerul de apă caldă;
- montarea echipamentelor auxiliare compatibile;
- montarea vaselor de expansiune;
- montarea schimbătorului de căldură în plăci;
- racordarea ventiloconvectoarelor, acolo unde sunt prevăzute;
- montarea radiatoarelor noi;
- realizarea traseelor noi de distribuție;
- izolarea conductelor din zonele neîncălzite;
- instalarea elementelor de echilibrare hidraulică;
- montarea boilerului bivalent;
- realizarea traseelor noi pentru apă caldă de consum;
- montarea supapelor, ventilelor, senzorilor și accesoriilor de siguranță;
- instalarea termostatelor de ambient;
- montarea controlerului pompei de căldură;
- automatizarea pompelor de circulație;
- monitorizarea temperaturilor pe circuite;
- probe de presiune, probe funcționale și punerea în funcțiune a sistemului integrat.

B. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice din surse regenerabile

Se vor executa lucrări de instalare a sistemelor alternative de producere a energiei pentru consumul propriu al clădirii.

B1. Sistem de producere a energiei termice prin pompă de căldură aer-apă

Se vor executa:

- instalarea sistemului de producere a agentului termic prin pompă de căldură aer-apă;
- conectarea sistemului la instalația de încălzire;
- conectarea sistemului la instalația de preparare a apei calde de consum;
- montarea schimbătorului de căldură în plăci;
- integrarea echipamentelor în sistemul termic al clădirii.

B2. Sistem solar pentru susținerea producerii apei calde de consum

Se vor executa:

- montarea panourilor solare plane sau tubulare, conform proiectului tehnic;
- montarea suporturilor de instalare pe acoperiș;
- montarea conductelor izolate pentru agentul termic;
- montarea pompei pentru circularea fluidului termic;
- conectarea sistemului solar la instalația de preparare a apei calde de consum.

B3. Sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice

Se vor executa:

- montarea panourilor fotovoltaice pe acoperișul clădirii;
- montarea invertorului on-grid cu funcție de monitorizare;
- montarea structurii metalice de susținere;
- realizarea cablajelor electrice;
- montarea protecțiilor electrice și a cutiilor de conexiuni;
- integrarea sistemului fotovoltaic în tabloul electric general;
- conectarea sistemului pentru alimentarea consumatorilor proprii ai clădirii.

B4. Elemente auxiliare pentru funcționarea sistemelor regenerabile

Se vor monta:

- centrală de tratare a aerului;
- vase de expansiune;
- echipamente pentru transferul și recuperarea energiei termice;
- echipamente pentru distribuția agentului termic produs prin pompă de căldură;
- echipamente pentru funcționarea instalațiilor termosolare.

B5. Lucrări de integrare, automatizare și monitorizare

Se vor executa:

- integrarea pompei de căldură, panourilor solare și panourilor fotovoltaice într-un sistem unic;
- automatizarea funcționării sistemelor;
- monitorizarea consumurilor;
- optimizarea producției și utilizării energiei regenerabile;
- reducerea pierderilor și creșterea eficienței sistemului.

C. Instalarea, reabilitarea și modernizarea sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică

Se vor executa lucrări pentru asigurarea calității aerului interior, ventilarea spațiilor și menținerea unui microclimat corespunzător.

C1. Sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură

Se vor executa:

- montarea centralei de tratare a aerului;
- montarea recuperatoarelor de căldură;
- realizarea rețelelor de conducte pentru extracție și introducție aer;

- montarea grilelor, difuzoarelor și pieselor de dirijare a aerului;
- montarea elementelor pentru reducerea zgomotului;
- lucrări de penetrare și etanșare la trecerile prin pereți sau planșee.

C2. Sisteme de climatizare

Se vor executa:

- montarea aparatelor de aer condiționat;
- conectarea echipamentelor la instalațiile electrice;
- realizarea probelor de funcționare;
- asigurarea climatizării spațiilor interioare în perioadele calde.

C3. Lucrări aferente ventilării naturale

Se vor executa:

- verificarea funcționalității golurilor de ventilație;
- verificarea tirajului natural;
- lucrări minore conexe pentru etanșarea zonelor afectate;
- lucrări de corectare a infiltrațiilor necontrolate care afectează ventilarea.

C4. Automatizări pentru climatizare și ventilare

Se vor monta:

- senzori de temperatură;
- senzori de umiditate;
- senzori pentru calitatea aerului interior;
- automatizări locale pentru aparatele de climatizare;
- sisteme de control pentru centrala de tratare a aerului și recuperatoarele de căldură.

D. Reabilitarea și modernizarea instalațiilor de iluminat

Se vor executa lucrări de modernizare a instalației de iluminat interior, în vederea reducerii consumului de energie electrică și asigurării unui nivel corespunzător de iluminare.

D1. Reabilitarea instalațiilor electrice aferente iluminatului

Se vor executa:

- reconfigurarea traseelor electrice;
- montarea tuburilor de protecție;
- montarea dozelor de derivație;
- înlocuirea cablurilor electrice aferente iluminatului;
- utilizarea cablurilor conforme cerințelor de siguranță la incendiu pentru clădiri publice;
- adaptarea circuitelor electrice aferente iluminatului.

D2. Modernizarea corpurilor de iluminat

Se vor executa:

- demontarea corpurilor de iluminat existente ineficiente;
- montarea corpurilor de iluminat eficiente energetic, de tip LED;
- adaptarea iluminatului pentru sala de activități culturale, holuri, birouri, grupuri sanitare și spații auxiliare;
- verificarea funcționării corpurilor de iluminat.

D3. Modernizarea echipamentelor auxiliare pentru iluminat

Se vor executa:

- adaptarea circuitelor în tablourile electrice;
- montarea echipamentelor de protecție;
- montarea siguranțelor automate, conectorilor și elementelor auxiliare;
- realizarea probelor de funcționare;
- verificarea continuității și efectuarea măsurătorilor electrice;
- testarea nivelului de iluminare.

E. Implementarea sistemului de management energetic integrat

Se vor executa lucrări pentru monitorizarea și controlul consumurilor energetice ale clădirii.

E1. Sistem de monitorizare și control energetic

Se va implementa un sistem de management energetic integrat, care va permite:

- monitorizarea consumului de energie electrică;
- monitorizarea energiei produse din surse regenerabile;
- monitorizarea energiei termice livrate de pompa de căldură;
- monitorizarea funcționării panourilor solare pentru apă caldă de consum;
- monitorizarea temperaturilor interioare;
- monitorizarea sistemelor de încălzire, ventilare, climatizare și iluminat;
- identificarea pierderilor și a consumurilor anormale.

E2. Senzori și dispozitive de măsurare

Se vor monta:

- senzori de temperatură;
- senzori de umiditate;
- senzori de calitate a aerului;
- senzori pentru monitorizarea funcționării recuperatoarelor de căldură;
- contoare inteligente pentru consumul de energie electrică;
- contoare pentru energia produsă din panourile fotovoltaice;
- debitmetre și contoare de energie termică;

- contoare pe circuitele de iluminat.

E3. Automatizarea și centralizarea echipamentelor energetice

Se vor integra în sistemul de management energetic:

- pompa de căldură;
- panourile solare pentru apă caldă de consum;
- panourile fotovoltaice;
- sistemele de ventilare mecanică;
- centrala de tratare a aerului;
- aparatele de climatizare;
- sistemul de iluminat interior modernizat.

E4. Platformă software de management energetic

Se va implementa o platformă software care va permite:

- vizualizarea consumurilor în timp real;
- generarea de grafice și rapoarte;
- monitorizarea eficienței echipamentelor;
- alertarea în caz de defecțiuni sau consum anormal;
- acces pentru administrare și întreținere;
- stocarea datelor istorice pentru raportare și management energetic.

F. Alte activități care conduc la îmbunătățirea performanței energetice

Se vor executa și alte activități suplimentare care contribuie la optimizarea consumurilor și la creșterea performanței energetice a clădirii.

F1. Măsuri pentru reducerea câștigurilor solare excesive

Se vor executa:

- montarea unor sisteme exterioare de umbrire;
- utilizarea unor elemente de protecție solară;
- integrarea, după caz, a sistemelor de umbrire în sistemul de management energetic.

F2. Eliminarea punților termice și tratarea zonelor de risc higrotermic

Se vor executa:

- etanșări suplimentare între tâmplărie și zidărie;
- corecții locale de termoizolare;
- tratarea zonelor cu risc de condens;
- îmbunătățirea continuității termosistemului.

F3. Măsuri pentru îmbunătățirea eficienței folosirii energiei electrice

Se vor executa:

- optimizarea circuitelor electrice interioare;

- reducerea pierderilor din rețeaua de distribuție electrică;
- adaptarea instalației electrice la sistemele inteligente de control;
- montarea elementelor de protecție și siguranță.

F4. Instalarea echipamentelor suplimentare de măsurare a consumurilor energetice

Se vor monta:

- contoare de energie termică;
- debitmetre pentru apă caldă și apă rece;
- echipamente de înregistrare locală a consumurilor energetice pentru încălzire și apă caldă de consum.

F5. Optimizarea microclimatului interior

Se vor executa:

- etanșări locale pentru reducerea infiltrărilor de aer rece;
- corectarea zonelor de condens;
- completarea cu materiale de etanșare și izolare în spațiile tehnice;
- repararea elementelor de construcție care permit pierderi de căldură.

F6. Măsuri auxiliare necesare funcționării eficiente a instalațiilor termice și de ventilare

Se vor executa:

- reconfigurări locale în camera tehnică;
- integrarea pompei de căldură, boilerului, pompelor de circulație, distribuitoarelor și panourilor solare;
- realizarea suporturilor și ancorajelor pentru echipamente;
- realizarea protecțiilor pentru echipamentele termice și electrice;
- lucrări minore de construcții și finisaje necesare montajului instalațiilor.

III. MĂSURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI, DAR CARE NU CONDUC DIRECT LA CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

Se vor executa lucrări conexe necesare pentru pregătirea, protejarea, refacerea și readucerea clădirii la starea corespunzătoare de funcționare după realizarea intervențiilor principale.

1. Lucrări de reparare și refacere a elementelor de construcție afectate de intervenții

Se vor executa:

- refacerea glafurilor interioare;
- refacerea benzilor de etanșare interioare la tâmplărie;
- repararea tencuielilor afectate de lucrările la tâmplărie sau termoizolație;
- refacerea finisajelor interioare și exterioare afectate.

2. Lucrări conexe la acoperiș și elementele auxiliare

Se vor executa:

- repararea sau înlocuirea elementelor deteriorate ale șarpantei;
- refacerea suportului pentru montarea noii învelitori;
- demontarea și remontarea elementelor existente montate aparent pe acoperiș;
- aplicarea măsurilor de siguranță la foc în zonele unde se montează panouri fotovoltaice.

3. Demontarea și remontarea instalațiilor și echipamentelor montate aparent

Se vor executa:

- demontarea echipamentelor montate pe fațadă înaintea lucrărilor de termoizolare;
- remontarea acestora după finalizarea intervențiilor;
- repoziționarea cablajelor, senzorilor și elementelor de iluminat montate aparent.

4. Refacerea trotuarelor de protecție și a zonelor adiacente

Se vor executa:

- refacerea trotuarelor afectate de intervențiile la soclu și fațade;
- refacerea pantelor de scurgere;
- lucrări pentru evitarea infiltrațiilor la baza clădirii;
- refacerea zonelor adiacente afectate de lucrări.

5. Măsuri pentru accesibilitate și utilizare sigură

Se vor executa:

- realizarea sau adaptarea rampelor de acces;
- adaptarea bordurilor și circulațiilor;
- lucrări necesare pentru accesul persoanelor cu dizabilități;
- măsuri pentru creșterea siguranței în exploatare.

6. Lucrări asociate siguranței la incendiu și prevederilor ISU

Se vor executa:

- măsuri de siguranță la incendiu pentru zona acoperișului;
- măsuri specifice în zonele unde se montează panouri fotovoltaice;
- refacerea sau finalizarea elementelor constructive necesare pentru siguranță;
- realizarea finisajelor și barierelor la foc, acolo unde sunt necesare.

7. Lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare, acolo unde este necesar

Se vor executa:

- înlocuirea tâmplăriei interioare afectate de lucrările la tâmplăria exterioară;
- refacerea elementelor interioare deteriorate;
- adaptarea finisajelor interioare la lucrările realizate.

8. Lucrări la infrastructură, evacuarea apelor meteorice și soluții anti-infiltrații

Se vor executa:

- refacerea sistemului de colectare a apelor meteorice;
- realizarea lucrărilor pentru evacuarea corectă a apelor pluviale;

- lucrări pentru eliminarea infiltrațiilor în infrastructură;
- lucrări de protejare a soclului și a zonelor inferioare ale clădirii.

9. Alte lucrări conexe necesare readucerii clădirii la starea finală

Se vor executa:

- refacerea pereților interiori în zonele unde se montează tubulaturi, trasee sau echipamente electrice;
- completarea stratului suport în zonele unde se montează panouri solare sau fotovoltaice;
- intervenții punctuale la elementele de construcție afectate;
- lucrări minore de finisaje, reparații și adaptări necesare finalizării investiției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DUMITRANA AUREL

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
VEȚELEANU GHEORGHE CĂTĂLIN

COPĂCENI: 12.07.2026

Comuna Copăceni

Județul Vâlcea

-Consiliul Local-

HOTĂRÂREA NR. 23

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL ULMETU, COMUNA COPĂCENI, JUDEȚUL VÂLCEA", COD SMIS 355801 ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

Consiliul Local Copăceni, întrunit în ședința extraordinară din data 12.07.2026, la care participă un număr de 11. consilieri din totalul de 11 consilieri în functie;

Văzând ca prin votul majorității domnul Dumitrana Aurel a fost ales ca președinte de ședință, pentru perioada iulie-septembrie 2026;

Tinand cont de:

- ✓ raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Copăceni, înregistrat sub nr. 2805/07.07.2026 referitor la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a căminului cultural din satul Ulmetu, comuna Copăceni, județul Vâlcea", cod SMIS 355801 si a cheltuielilor legate de proiect;
- ✓ referatul de aprobare al Primarului comunei Copăceni, înregistrat sub nr. 2804/07.07.2026, cu privire la necesitatea proiectului de hotarare;
- ✓ raportul de avizare sub aspectul legalitatii al proiectului de hotarare întocmit de secretarul general al U.A.T. Comuna Copăceni, înregistrat sub nr. 2806/07.07.2026
- ✓ prevederile Ghidului Solicitantului pentru apelul 2 de proiecte (apelul de proiecte PRSVO/732/PRSVO_P3/OP2/RSO2.1/PRSVO_A14), Operațiunea A – „Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie", lansat în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 3 - „Eficiența energetică și infrastructura

verde", Obiectivul Specific 2.1 „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră"

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d) și alin (7) lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de 9 voturi "pentru", cu un numar de 0 voturi "impotriva" și cu un numar de 2 "abtineri", adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE

ART 1. Se aprobă proiectul ***„Creșterea eficienței energetice a căminului cultural din satul Ulmetu, comuna Copăceni, județul Vâlcea", cod SMIS 355801*** în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului 2 de proiecte (apelul de proiecte PRSVO/732/PRSVO_P3/OP2/RSO2.1/ PRSVO_A14), Operaţiunea A – „Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie", lansat în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 3 - „Eficienţa energetică și infrastructura verde", Obiectivul Specific 2.1 „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră".

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a căminului cultural din satul Ulmetu, comuna Copăceni, județul Vâlcea", cod SMIS 355801, în cuantum de 6.977.238,55 lei (inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobă contribuția proprie a U.A.T. Comuna Copăceni pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a căminului cultural din satul Ulmetu, comuna Copăceni, județul Vâlcea", cod SMIS 355801, în valoare totală de 2.544.948,46 lei, reprezentând integral cheltuielile neeligibile aferente proiectului, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 88.645,82 lei, aferentă cofinanțării proiectului.

ART 4. Se aprobă asigurarea din bugetul local al U.A.T. Comuna Copăceni a tuturor cheltuielilor conexe și/sau suplimentare care pot apărea pe durata implementării proiectului, necesare pentru realizarea acestuia în condiții optime, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și ale legislației aplicabile.

ART 5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, conform prevederilor contractului de finanțare ce va fi încheiat în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027.

ART 6. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere și serviciile asociate necesare aferente proiectului „Creșterea eficienței energetice a căminului cultural din satul Ulmetu, comuna Copăceni, județul Vâlcea", cod SMIS 355801, pe perioada în care caracterul durabil al operațiunii trebuie menținut (5 ani de la data efecturării plății finale în cadrul contractului de finanțare), se vor suporta de către U.A.T. Comuna Copăceni din bugetul local.

ART 7. Se împuternicește domnul Tâmplărescu Gheorghe-Tironel, în calitate de reprezentant legal (PRIMAR) al U.A.T. Comuna Copăceni să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U.A.T. Comuna Copăceni.

ART 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului U.A.T. Comuna Copăceni, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Copăceni și Prefectului Județului Vâlcea și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DUMITRANA AUREL

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
VEȚELEANU GHEORGHE CĂTĂLIN

COPĂCENI: 12.07.2026

Comuna Copăceni
Judeţul Vâlcea
-Consiliul Local-

HOTĂRÂREA NR. 21

Privitor la: aprobare raport privind asistentii personali ai persoanelor cu dizabilitati pentru Semestrul I/2026

Consiliul Local Copăceni întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12.07.2026 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Văzând că prin votul majorităţii domnul Dumitrana Aurel a fost ales preşedinte de şedinţă pe perioada iulie 2026-septembrie 2026;

Văzând referatul de aprobare a primarului comunei Copăceni cu privire la necesitatea proiectului de hotărâre;

Având în vedere raportul de specialitate prin care se propune aprobare raport privind asistentii personali ai persoanelor cu dizabilitati pentru Semestrul I/2026

Ţinând seama de raportul de avizare sub aspectul legalităţii al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul localităţii;

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor, art. 196 alin.(1) , lit a)) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă cu un număr de 11 voturi pentru, următoarea

H O T Ă R Â R E

Art.1. – Se aproba raportul privind asistentii personali ai persoanelor cu dizabilitati pentru Semestrul I/2026, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2. – Primarul localitatii prin Compartimentul Asistenta Sociala va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, va fi adusă la conostinţă publică prin afişare la locuri publice iar secretarul o va comunica Primarului şi Instituţiei Prefectului - Judeţului Vâlcea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DUMITRANA AUREL

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CĂTĂLIN VEŢELEANU

COPĂCENI: 12.07.2026

PRIMARIA COPACENI
JUDETUL VALCEA
NR. 8804 ... DIN 08.07.2026

VIZAT
PRIMAR,

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚIILOR PERSONALI DESFASURATĂ ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI 2026

În conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, republicată, Asistentul Social din cadrul Primariei Copăceni, prezinta semestrial Consiliului Local un raport care trebuie să conțină date referitoare la activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu dizabilități gradul grav, precum:

1. **Dinamica angajarii asistentilor personali;**
2. **Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna în stransă legatură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;**
3. **Informatii privind numarul de asistenti personali instruiți;**
4. **Numarul de controale efectuate si problemele sesizate.**

Precizăm că în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, republicată, rolul Serviciului Asistența Persoanelor cu Nevoi Speciale a fost acela de a monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali ai persoanelor cu dizabilitații gradul grav, în vederea ameliorării situației acestora, astfel încât aceștia să primească îngrijire specială la nivelul la care situația lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanț de nevoi fizice, personale, sociale și spirituale ale lor. Indiferent de varstă sau de dizabilitatea cu care se confruntă acest segment social, el are dreptul fundamental la autodeterminare și individualitate, pentru depășirea condiției de dizabilitate și a reinserției sociale. Îngrijirile ce li se acordă, pot permite persoanelor cu dizabilități gradul grav să își valorifice potențialul fizic, intelectual, spiritual, emoțional și social, în pofida dizabilității de care suferă.

Ținând cont de aceste aspecte, la sfarsitul semestrului I al anului 2026
Asistentul Social raportează urmatoarele:

1. Dinamica angajării asistenților personali.

În perioada 01.01.2026 – 30.06.2026 nu s-au făcut angajări la persoane dizabilității gradul„GRAV„ , a fost încetată o indemnizație și acordate două.

2.Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă în strânsă legatură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro.

Conform evidențelor Asistentului Social, rezultă că în comuna Copăceni avem un număr de 22 asistenti personali ai persoanelor cu dizabilități gradul grav și 29 indemnizați.
La adulții cu dizabilități gradul grav, cele mai frecvente afecțiuni constatate sunt : hemiplegie, paraplegie, demență senila, boala Parkinson, scleroză în placi, polireumatism articular acut,etc.

Referitor la acest aspect precizăm că pe raza comunei Copăceni nu sunt înființate și nu funcționează Centre de tip Respiro.

Întrucât nu avem aceste centre de tip respiro, s-a hotărât ca asistentul personal să fie înlocuit pe perioada concediului de odihnă cu o persoană din familie rudă până la gradul IV cu persoana cu dizabilității.

3.Informații privind numarul de asistenti personali instruiți.

Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 38, lit. a din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilității, republicată, asistenții personali au obligatia să participe o data la 2 ani la o instruire organizată de angajator.

Tematica de instruire a fost stabilită prin Ordinul nr. 319/02.10.2007 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități emis în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilității, republicată. Până la apariția Ordinului mai sus mentionat s-a procedat la luarea măsurilor administrative .

4. Numarul de controale efectuate și problemele sesizate.

Verificările efectuate de catre asistentul social din cadrul Primariei Copăceni, în semestrul II al anului 2025 au vizat urmatoarele aspecte: modul în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale ale asistentului personal, evaluarea socială și psihologică atât a asistentului personal cât și a persoanei cu dizabilități gradul grav, în vederea angajarii asistentului personal în baza contractului individual de muncă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, sau pentru primirea unei indemnizații lunare. În urma anchetelor sociale efectuate la domiciliul persoanelor cu dizabilități nu au fost sesizate probleme. În cursul semestrului au fost controlate la domiciliu un număr de 29 persoane cu dizabilități gradul grav și 22 asistenti personali, care nu au sesizat aspecte negative legate de activitatea asistentului personal dar și-au manifestat dorința ca societatea să fie mai deschisă la problemele lor, în special privind socializarea, integrarea în centre recreative și cele speciale și participarea la activitati sportive, culturale și distractive,deasemenea au fost verificate și persoanele cu dizabilității care primesc indemnizație nefiind probleme.

Alte servicii de care beneficiază persoanele cu dizabilități:

1. Abonamente gratuite pe toate liniile pentru transportul urban cu mijloacele de transport în comun. În acest scop s-au efectuat anchete sociale persoanelor cu dizabilități gradul grav, asistenților persoanli ai acestora, în vederea acordării gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun.

2. Card – legitimație de parcare pentru persoanele cu dizabilități. În conformitate cu prevederile art. 65, alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu dizabilități, republicată .

În concluzie, apreciem ca serviciile acordate persoanelor cu dizabilității gradul grav prin intermediul Asistentului Social în subordinea Consiliului Local al comunei Copăceni, în speță angajarea asistentului personal, sunt de bună calitate, sunt monitorizate iar prin acțiunea preventivă a acestora s-a evitat apariția conflictelor și rămânerea în familie a bolnavului. De asemenea s-a lucrat asupra consilierii psihologice a asistenților personali în special în cazul unde bolnavul suferă de afecțiuni mintale.

ASISTENT SOCIAL,
GLAVAN CORINA EUGENIA

GLAVAN CORINA EUGENIA
asistent social specialist
aviz de exercitare a profesiei
Cod: 2438

Comuna Copăceni
Judeţul Vâlcea
-Consiliul Local-

HOTĂRÂREA NR. 20

Privitor la: privind rectificare buget local conform adresei nr. VLG_STZ-13432/02.07.2026 comunicată de AJFP Vâlcea

Consiliul Local Copăceni întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12.07.2026 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Văzând că prin votul majorităţii domnul Dumitrana Aurel a fost ales preşedinte de şedi

Avand in vedere:

- adresA nr. VLG_STZ-13432/02.07.2026 comunicata de AJFP Valcea
- expunerea de motive a primarului localităţii Copăceni cu privire la necesitatea proiectului de hotărâre;
- raportul de avizare sub aspectul legalităţii al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul localităţii

În conformitate cu prevederile art. 34 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ,

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) , lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă cu un număr de 11 voturi pentru, următoarea

H O T Ă R Â R E

Art.1. – Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 13,00 mii lei, conform adresei nr. VLG_STZ-13432/02.07.2026 comunicata de AJFP Vâlcea.

Art.2. – Primarul prin Compartimentul Financiar-Contabil va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul o va comunica Primarului şi Instituţiei Prefectului - Judeţului Vâlcea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
DUMITRANA AUREL

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
VEŢELEANU CĂTĂLIN

COPĂCENI : 12.07.2026

MINISTERUL FINANŢELOR
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea

Nr.VLG_STZ-13432/02.07.2026

Către: Primăria_____, judeţul Vâlcea

Ref.: redistribuire sume defalcate cheltuieli materiale unităţi învăţământ pe anul 2026 alocate în baza art.6 alin.(4) lit.a) din Legea nr.43/2026

De la: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică

Vă transmitem, anexat, repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2026, actualizată potrivit Deciziei Şefului A.J.F.P. Vâlcea nr.7/02.07.2026 privind redistribuirea pe UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor materiale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, urmare Deciziei Inspectorului Şcolar General al judeţului Vâlcea nr.818/23.06.2026 emisă în acest sens.

Vă rugăm să luaţi măsurile necesare rectificării bugetului UAT şi transmiterea acestuia către unitatea teritorială a trezoreriei, precum şi, în format electronic, la Serviciul Îndrumarea şi Verificarea Trezorerillor şi Sinteza şi Asistenţa Elaborării şi Execuţiei Bugetelor Locale din cadrul A.J.F.P. Vâlcea. pentru suma de 13 mii lei - învățământ

Cu stimă,

Aurelian Pavel Răban
Şef Administraţie

Gabriela Ilinca
Trezorier Şef

Angela Zăvoianu
şef serviciu IVTSAEEBL

str.G-ral Magheru, nr.17,
cod postal 240195,
Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea
Tel: 0250737777
e-mail:
date.valcea.vl@anaf.ro

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

MINISTERUL FINANTELOR
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea

anexa pe trimestre la adr. nr.VLG_STZ-13432/02.07.2026

Repartizarea pe TRIMESTRE a sumelor defalcate din unele venituri ale bug. de stat pe Anul 2026

Localitatea COPACENI

- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Prevederi pe ANUL 2026	TRIM I.	TRIM II.	TRIM III.	TRIM IV.
1.	blank1					0,00
2.	Total sume def. TVA cheltuieli descentralizate (11.02.02), din care:	2.203,45	524,00	555,00	568,00	556,45
2.1.	Finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, din care:	217,00	48,80	51,69	64,69	51,82
2.1.1.	blank2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Cheltuieli prevazute la art.139 alin.(2) lit.b)-c) din Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023	217,00	48,80	51,69	64,69	51,82
2,2	Finantarea centre de zi si recuperare pers.varstnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Finantare unitati ingrijire la domiciliu pers.varstnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Drepturile copiilor cu C.E.S.	34,00	8,13	8,61	8,61	8,65
2.5.	Stimulente educationale pentru gradinita Legea 248/2015	34,45	8,24	8,73	8,73	8,75
2.6.	Asistenti personali/indemnizatii lunare persoane handicap grav	1.918,00	458,83	485,97	485,97	487,23
2.7.	Programul "MASA SANATOASA" 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sume def. TVA drumuri (11.02.05)	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
4.	Sume def. TVA echilibrare bug local (anexa7+anexa7/03 din Legea nr.43/2026) (11.02.06)	777,00	132,00	215,00	215,00	215,00
5	Sume def. din impozitul pe venit din cota de 63% (cod 040201)	449,00	95,00	118,00	118,00	118,00
6	Sume def. impozitul pe venit din cota de 14% (cod040204)	872,00	0,00	436,00	218,00	218,00
7	Sume def. imp. pe venit din cota de 6% - fond la dispoz. cons. jud. (cod040205)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00